



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 15-03-2010

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ακτή Μιαούλη 10

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 18538- Πειραιάς

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Παπακωνσταντίνου Ελευθέριος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210. 4550191

TELEFAX : 210. 4550187

**ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφορών για την προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό επίπλων για το νέο κτίριο γραφείων του Σ.ΕΜΠΟ στον Προβλήτα Ι του ΟΛΠ Α.Ε..**

Ανακοινώνουμε ότι με την 86/15-03-2010 απόφασή του, ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια **πρόχειρου διαγωνισμού**, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια επίπλων, προϋπολογισμού 73.755,00 € πλέον Φ.Π.Α. 21%, σύμφωνα με την παρακάτω τεχνική περιγραφή, για το νέο κτίριο γραφείων του Σ.ΕΜΠΟ στον Προβλήτα Ι του ΟΛΠ Α.Ε..**

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά αναλυτικά για κάθε είδος σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, μέχρι και την Τετάρτη 24-03-2010 στη Γραμματεία της Δ/νσης Προμηθειών, οδός Ακτή Μιαούλη 10, 1ος όροφος, Γραφείο 212.

Στο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ευκρινώς: «Προσφορά για την προμήθεια επίπλων για το νέο κτίριο γραφείων του Σ.ΕΜΠΟ. Υπόψιν κου Παπακωνσταντίνου».

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

α/α	Κωδικός αριθμός	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ	Ποσότητα (τεμ.)
1		<p>Υπαλληλικό γραφείο 1600x800x720mm με καπάκι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα, πόδια από μοριοσανίδα και αντίστοιχη ποδιά. Όλες οι επιφάνειες από μοριοσανίδα θα είναι τριών στρώσεων, τύπου E1, πάχους το λιγότερο 25mm για το καπάκι και τα πόδια και 18mm για την ποδιά, και επενδεδυμένες με φιλμ μελαμίνης χρωματικής επιλογής μας.</p> <p>Το καπάκι θα έχει οπή και αντίστοιχο πλαστικό κάλυμμα από το οποίο θα διέρχονται καλώδια Η/Υ.</p> <p>Όλες οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες.</p> <p>Στο κάτω μέρος, στο σόκορο κάθε ποδιού, θα υπάρχουν ρεγουλατόροι για οριζοντίωση του γραφείου.</p>	100,00
2		<p>Αναρτώμενο Βοηθητικό Γραφείο 800x600x720mm αντίστοιχων προδιαγραφών με το υπαλληλικό γραφείο</p>	50,00
3		<p>Συρταριέρα τροχήλατη για το υπαλληλικό γραφείο διαστάσεων 430x600x600mm με τρία (3) συρτάρια με μεταλλικά τοιχώματα και εσωτερική μολυβοθήκη.</p> <p>Όλα τα εξωτερικά μέρη της συρταροθήκης θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1, επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης, πάχους το λιγότερο 22 mm για το καπάκι, 18mm για τα πλαϊνά και την βάση και 12 mm για την πλάτη. Όλες οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες.</p> <p>Οι μετώπες των συρταριών θα έχουν ύψος 150mm. Στο πάνω συρτάρι θα υπάρχει περιστροφική κυλινδρική κλειδαριά ασφαλείας, με κύλινδρο διαμέτρου <math>\varnothing 16\text{mm}</math>, από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής, με κλειδί διπλής οδόντωσης, επινικελωμένη, η οποία θα κλειδώνει όλα τα συρτάρια.</p>	100,00
4		<p>Διευθυντικό γραφείο διαστάσεων 2000x800x720mm με καπάκι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα, πόδια από μοριοσανίδα και αντίστοιχη ποδιά. Όλες οι επιφάνειες από μοριοσανίδα θα είναι τριών στρώσεων, τύπου E1, πάχους το λιγότερο 38mm για το καπάκι, 25mm για τα πόδια και 18mm για την ποδιά. Όλες οι επιφάνειες θα είναι επενδεδυμένες με φιλμ μελαμίνης χρωματικής επιλογής μας.</p> <p>Όλες οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες.</p> <p>Στο κάτω μέρος, στο σόκορο κάθε ποδιού, θα υπάρχουν ρεγουλατόροι για οριζοντίωση του γραφείου.</p>	1,00

5	Αναρτώμενο βοηθητικό διευθυντικό γραφείο διαστάσεων 1000x600x720mm αντίστοιχων προδιαγραφών με το διευθυντικό γραφείο.	1,00
6	<p>Συρταριέρα τροχήλατη για το διευθυντικό γραφείο με τρία (3) συρτάρια με μεταλλικά τοιχώματα και εσωτερική μολυβοθήκη.</p> <p>Όλα τα εξωτερικά μέρη της συρταροθήκης θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1, επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης, πάχους το λιγότερο 22 mm για το καπάκι, 18mm για τα πλαϊνά και την βάση και 12 mm για την πλάτη. Όλες οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες.</p> <p>Οι μετώπες των συρταριών θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών στρώσεων επενδυμένη με φιλμ μελαμίνης πάχους το λιγότερο 18mm. Οι χειρολαβές των συρταριών θα είναι μεταλλικές χρωμιωμένες. Στο πάνω συρτάρι θα υπάρχει περιστροφική κυλινδρική κλειδαριά ασφαλείας, με κύλινδρο διαμέτρου <math>\varnothing 16\text{mm}</math>, από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής, με κλειδί διπλής οδόντωσης, επινικελωμένη, η οποία θα κλειδώνει όλα τα συρτάρια.</p>	1,00
7	Κάθισμα εργασίας με ψηλή πλάτη, τροχήλατο εφοδιασμένο με μηχανισμούς ανύψωσης-μετακίνησης έδρας και ανάκλισης και ανύψωσης πλάτης, μπράτσα και υφασμάτινη επένδυση.	100,00
8	Κάθισμα συνεργασίας χωρίς μπράτσα με υφασμάτινη επένδυση.	100,00
9	Κάθισμα εργασίας Δ/ντού με μπράτσα, ύψος πλάτης το λιγότερο 570mm, τροχήλατο με μεταλλική χρωμιωμένη βάση, με μηχανισμούς ανύψωσης-μετακίνησης έδρας και ανάκλισης πλάτης και δερμάτινη επένδυση.	1,00
10	Κάθισμα συνεργασίας για το γραφείο Δ/ντού με μπράτσα, επένδυση από δερμάτινη και μεταλλικά χρωμιωμένα πόδια.	2,00
11	Καναπές τριθέσιος με ελάχιστες διαστάσεις 2220x970x780mm και επένδυση από δερμάτινη.	1,00
12	Τραπέζι αναμονής χώρου διευθυντικού γραφείου με αντίστοιχες προδιαγραφές με το διευθυντικό γραφείο.	1,00

13	<p>Τραπέζι συσκέψεων 8 ατόμων με καπάκι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα, τριών στρώσεων, τύπου E1, πάχους το λιγότερο 38mm και μεταλλικά πόδια. Όλες οι επιφάνειες του καπακιού θα είναι επενδεδυμένες με φιλμ μελαμίνης χρωματικής επιλογής μας. Όλες οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες.</p>	1,00
14	<p>Τραπέζι συσκέψεων 10 ατόμων με καπάκι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα, τριών στρώσεων, τύπου E1, πάχους το λιγότερο 25mm και μεταλλικά πόδια. Όλες οι επιφάνειες του καπακιού θα είναι επενδεδυμένες με φιλμ μελαμίνης χρωματικής επιλογής μας. Όλες οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες.</p>	2,00
15	<p>Τριθέσιο μεταλλικό πολυκάθισμα αναμονής με τραπεζάκι και υφασμάτινη επένδυση. Τα καθίσματα και το τραπεζάκι θα στηρίζονται σε εγκάρσια μεταλλική κοιλοδοκό. Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα και βαμμένη ηλεκτροστατικά. Η επένδυση της πλάτης και της έδρας θα είναι ξύλο κόντρα πλακέ με αφρώδες υλικό πάχους το λιγότερο 20mm και υφασμάτινη επένδυση. Τα πόδια της κατασκευής θα είναι μεταλλικά, εφοδιασμένα με ρεγουλατόρους. Το ενσωματωμένο τραπεζάκι θα έχει ελάχιστες διαστάσεις 420x500mm και θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα με επένδυση laminate. Όλες οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες.</p>	10,00
	<p>Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στο νέο κτίριο του Σ.ΕΜΠΟ του ΟΛΠ Α.Ε.</p>	
	<p><b>ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:</b></p>	
	<p>Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει την 1η Η΄ την 15η κάθε μήνα μετά την πάροδο δύο μηνών από την έκδοση του τιμολογίου.</p>	