

**ΕΡΓΟ: «Σποραδικά Λιμενικά Έργα Συντήρησης-Βελτίωσης
Υποδομών ΟΛΠ Α.Ε.»**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

1. Αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας, δαπάνης 922.500,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), είναι η αντικατάσταση κατεστραμμένων δεστρών και καλυμμάτων φρεατίων, η αντικατάσταση και επανατοποθέτηση φθαρμένων ελαστικών προσκρουστήρων με τυχόν ανέλκυσή των, όπως και των συστημάτων ανάρτησης αυτών, η ανακατασκευή και βελτίωση φθαρμένων ραμπών και κρηπιδότοιχων και η βαφή και αρίθμηση των δεστρών του Λιμένος. Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στις επί μέρους εργασίες που θα εκτελεσθούν. Το είδος και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν περιγράφονται αναλυτικά στο Τιμολόγιο της Μελέτης.
2. Το Λιμενικό συγκρότημα του ΟΛΠ ΑΕ διαθέτει σήμερα 22.500 μ. κρηπιδότοιχων, άνω των 800 δεστρών πρόσδεσης πλοίων, πολύ μεγάλο αριθμό ραμπών για εξυπηρέτηση κυρίως των Ο/Γ πλοίων καθώς και ιδιαίτερα σημαντικό αριθμό προσκρουστήρων για ασφαλή πλευρίση των πλοίων και την προστασία των κρηπιδότοιχων. Είναι σύνηθες να παρουσιάζονται σε ετήσια βάση ζημιές στις πιο πάνω εγκαταστάσεις του λιμένος που οφείλονται σε λανθασμένους χειρισμούς πλοίων (κοπή δεστρών ή πλαισίων προσκρουστήρων), ή στη χρόνια φθορά λόγω χρήσης (φθορά ραμπών, δαπέδων κλπ). Είναι λοιπόν αναγκαίο οι ζημιές αυτές να αντιμετωπίζονται το ταχύτερο δυνατό ώστε να

μην εμποδίζεται η λειτουργικότητα του λιμένα, ενώ παράλληλα να αντιμετωπίζεται η κατά το δυνατόν βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων σε όλη την έκτασή του και να μην υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας ατυχήματος και οι απαιτούμενες για το σκοπό αυτό εργασίες περιλαμβάνονται στην υπόψη μελέτη. Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει με δικές του δαπάνες όλα τα μέτρα που επιβάλλονται για κάθε περίπτωση για την ασφάλεια και την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς στο χρόνο που θα εκτελούνται τα έργα. Επίσης οφείλει να προβαίνει στην άμεση κάλυψη με ασφαλτόμιγμα των τομών του οδοστρώματος, που γίνονται απ' αυτόν σε οδούς ή χώρους με κυκλοφορία για την αποφυγή ατυχήματος. Οι εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. σε θέσεις όπου υφίστανται αγωγοί Ο.Κ.Ω., γενικά πρέπει να εκτελούνται με μέγιστη προσοχή για την αποφυγή ζημιών ή ατυχημάτων για τα οποία ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.

3. Για την άμεση αποκατάσταση των έκτακτων περιστατικών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος καθ' όλη τη διάρκεια της εργολαβίας (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης να συντηρεί σε μόνιμη βάση συνεργείο που θα αποτελείται κατ' ελάχιστον από (1) εργοδηγό και (3) τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων.

Πειραιάς, Απρίλιος 2014

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Θ.Ε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θ. ΞΥΘΑΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μ. ΜΙΧΟΥΔΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κ. ΠΑΠΠΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ